

## Trattamento dei piani di posa non adatti a supportare l'incollaggio diretto di parquet secondo la DIN 18365

Supporti	Preparazione	Operazioni preliminari	Diluizione Primer	Tempo di asciugatura	Tipo di colla per l'incollaggio di rete per armatura / desolarizzanti	Rete per armatura / desolarizzanti	Diluizione Primer	Tempo di asciugatura	Rasatura / livellatura
Massetto cementizio continuo (CT), estradosso al rustico di solai in laterocemento e C.A. con planarità insufficiente		Levigatura e aspirazione RS 5935 o RS 5945	D 3003 o D 3004 1:2 con acqua	quando calpestabile					
Massetto a base di solfato di calcio (CA) con planarità insufficiente		Levigatura e aspirazione RS 5935 o RS 5945	D 3003 o D 3004 1:2 con acqua	ca. 1 ora, quando calpestabile in abbinamento con A 830					A 830 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635 Z 636 Z 715 Z 515
Massetto a base di cemento magnesiaci (MA) con planarità insufficiente		Levigatura e aspirazione RS 5935 o RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330	ca. 1 ora ca. 4-6 ore ca. 1 ora			D 3045	ca. 1 ora	
Massetto a base di asfalto colato (AS) con planarità insufficiente		Aspirazione RS 5935 o RS 5945	D 3004 1:1 con acqua o D 3045	ca. 30-60 minuti					
Piastrelle in graniglia di pietra levata, piastrelle con planarità insufficiente		Pulire a fondo con R 4515, RS 5935 o RS 5945	D 3004 non diluita o D 3045	ca. 30-60 minuti					
Residui di adesivi vecchi su piano di posa normalizzati		Levigatura e aspirazione RS 5935 o RS 5945	PU 280 PU 235 MS 330	ca. 1 ora ca. 4-6 ore ca. 1 ora					
Massetto cementizio continuo (CT) con elevata umidità residua, fino a max. 6 CM% / 98% KRL senza riscaldamento a pavimento, fino a max. 3 CM% / 85% KRL con riscaldamento a pavimento, Estradosso solai in C.A. con elevata umidità residua, fino 7,5% in peso / 98% KRL		Levigatura e aspirazione RS 5935 o RS 5945	PU 280 2 mani PU 235 2 mani	ca. 1 ora ogni mano ca. 4-6 ore ogni mano					A 830 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635 Z 636 Z 715 Z 515
Massetto cementizio continuo (CT) con elevata umidità residua, fino a max. 5 CM% / 95% KRL senza riscaldamento a pavimento, Estradosso solai in C.A. con elevata umidità residua, fino 7% in peso / 95% KRL		Levigatura e aspirazione RS 5935 o RS 5945	MS 330	ca. 1 ora			D 3045	ca. 1 ora	
Massetto cementizio (CT), estradosso solai in C.A. con resistenza superficiale insufficiente		Levigatura e aspirazione RS 5935 o RS 5945	PU 280 *1 PU 235 *1 MS 330 *1	ca. 1 ora ca. 4-6 ore Stunden ogni mano ca. 1 ora					
Massetto cementizio continuo (CT) con elevata umidità residua, fino a max. 5 CM% / 95% KRL senza riscaldamento a pavimento, fino a max. 3 CM% / 85% KRL con riscaldamento a pavimento		Levigatura e aspirazione RS 5935 o RS 5945	D 3080 1:1 diluito con acqua seguente D 3080 puro	min. 30 minuti min. 120 minuti					A 830 Z 610 Z 615 Z 625 Z 630 Z 635 Z 715 Z 515
Massetto cementizio (CT), estradosso solaio in C.A., massetti a base di solfato di calcio (CA), massetto a base di cemento magnesiaci (MA) oppure massetto a base di asfalto colato (AS) con piani di posa adatti a supportare l'incollaggio ma con evidenti fessurazioni o eterogenei (presenza contemporanea di diverse tipologie di massetto)		Levigatura e aspirazione	PU 280 PU 235 MS 330 *3	ca. 1 ora ca. 4-6 ore ca. 1 ora	MS 230 MS 232 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 269 MS 290	MS 292 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	EM 140 *1 RP 104 *1 RP 107 *1 RP 109 *1 RP 115 *1 RP 704 *1	RP 709 *1 RP 715 *1 TS 102 *1 TS 103 *1 TS 112 *1	
Pannelli in cartongesso fibrorinforzati, se il tipo di parquet da posare non è stato abilitato dal produttore per l'incollaggio diretto su tale superficie		Aspirazione			MS 228 MS 230 MS 232 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 269	MS 290 MS 292 PU 210 PU 225 PU 385 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E	EM 140 RP 104 RP 107 RP 109 RP 115 RP 704	RP 709 RP 715 TS 102 TS 103 TS 112	
Pavimenti esistenti solidali al piano di posa: solo piastrelle elementi in legno massiccio con incastro m/f a listoni, linoleum, parquet		Sgrassare e pulire a fondo le piastrelle con R 4515, levigare i pavimenti in legno ed i pavimenti lisci			MS 228 MS 230 MS 232 MS 260 MS 261 MS 262 MS 265 MS 269	MS 290 MS 292 PU 210 PU 215 *E PU 216 *E PU 220 *E PU 225 PU 385	EM 140 RP 104 RP 107 RP 109 RP 115 RP 704	RP 709 RP 715 TS 102 TS 103 TS 112	
Piastrelle, elementi in legno massiccio con incastro m/f a listoni, parquet, solidali al piano di posa		Sgrassare e pulire a fondo le piastrelle con R 4515, levigare i pavimenti in legno ed i pavimenti lisci							D 3060 *2 + Z 645 *2 Z 610 *2 Z 615 *2 Z 625 *2 Z 630 *2 Z 640 *2

Per tutte le operazioni di posa si devono sempre osservare le norme tecniche attualmente vigenti e quanto indicato dalle schede tecniche dei materiali utilizzati.

Osservazioni:

\*1 Secondo la resistenza del piano di posa, in caso di dubbio consultare il nostro ufficio tecnico

\*2 Solo se è richiesta l'applicazione di un livellante

\*3 Incollaggio diretto solo con colle per parquet MS

\*E Tutti i prodotti sono a bassissime emissioni, escluse \*E